

舍得酒业黄金谷生态制曲中心二期建设项目

竣工环境保护验收意见

2025年10月25日，遂宁清澄环保咨询有限公司在舍得酒业股份有限公司内召开了舍得酒业黄金谷生态制曲中心二期建设项目竣工环境保护验收会，参加会议的有建设单位舍得酒业股份有限公司，编制单位及会议邀请专家，会议成立了验收组（名单附后）。验收组查看了项目建设及环保措施落实情况，听取了建设单位关于项目基本情况的介绍和验收单位关于验收调查报告内容的详细汇报。经过认真讨论评议，形成以下验收意见。

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于射洪市沱牌镇312片区，占地约47.4亩（31618.3m²），总建筑面积为81806.08m²。共分为两个地块进行建设：地块一：占地面积约39.1亩（26035.4m²），新建制曲车间一栋（6F）、曲库一栋（7F）、1#工作楼及钢板仓一栋（5F）；地块二：占地面积约8.4亩（5582.9m²），新建2#工作楼及钢板仓一栋（5F），年产酒曲5万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目性质为新建，2022年9月15日，本项目在射洪市行政审批局进行了备案，备案号为（川投资备[2209-510922-04-01-575817]FGQB-0156号）。2022年12月由四川浩瀚宏略工程技术咨询有限公司编制完成本项目环境影响报告表；2023年1月10日，遂宁市射洪生态环境局以射环建函〔2023〕1号对本项目环境影响报告表作出审查批复。本项目于2023年2月开工建设，2024年9月完成建设，2024年10月—2025年4月试运行，目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，基本符合验收监测条件，项目从立项到调试运行无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资46079.54万元，环保投资185.1万元。

（四）验收范围

本次验收范围主要是制曲车间、曲库、1#、2#工作楼及钢板仓及配套建设的各类生产设备、仓储设施，及配套建设的废气治理设施，依托的环保设施不在本次验收范围内。

二、工程变动情况

本项目环评设计全厂 4 套脉冲除尘装置，4 根排气筒，全厂实际建设 14 套脉冲除尘装置，每套除尘装置各自配套建设 1 根排气筒，对全厂废气进行了有组织收集，在原料卸料、曲粉发放环节由环评设计的无组织，变更为有组织。以上变化可减少废气无组织排放量，根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函〔2020〕688 号)规定，以上变化不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目运营期废水来源为办公生活污水、设备清洗废水。

本项目设备清洗废水汇同生活污水进入厂区内化粪池(20m³)，近期通过厂区内污水管网进入舍得酒业股份有限公司污水处理站，处理达《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表 2 中直接排放标准限值后排入涪江，后期园区污水处理厂建成后则依托园区污水处理厂达标处理。

(二) 废气

本项目废气主要为清选楼卸料、除尘产生的粉尘；制曲车间磨粉粉尘；曲库粉曲粉尘；曲粉发放粉尘。

卸料、除尘粉尘：1#清选楼卸料入仓过程产生的粉尘经 1 台脉冲布袋除尘器处理后经 1 根 25m 排气筒排放(DA203)；入仓后输送及出仓输送过程中产生的粉尘经 1 台脉冲布袋除尘器处理后经 1 根 25m 排气筒排放(DA206)；除杂过程中 2 台去石机产生的粉尘经 2 台脉冲布袋除尘器处理后经 2 根 25m 排气筒排放(DA204、DA205)。2#清选楼卸料入仓过程产生的粉尘经 1 台脉冲布袋除尘器处理后经 1 根 25m 排气筒排放(DA207)；入仓后输送及出仓输送过程中产生的粉尘经 1 台脉冲布袋除尘器处理后经 1 根 25m 排气筒排放(DA2010)；除杂过程中 2 台去石机产生的粉尘经 2 台脉冲布袋除尘器处理后经 2 根 25m 排气筒排放(DA208、DA209)。

磨粉粉尘：制曲车间磨粉过程中产生的粉尘经 2 台脉冲布袋除尘器处理后经 2 根 27m 排气筒排放（DA197、DA198）。

曲库粉曲粉尘：曲库粉曲过程中产生粉尘经 2 台脉冲布袋除尘器处理后经 2 根 27m 排气筒排放（DA199、DA200）。

曲粉发放粉尘：曲粉发放粉尘经 2 台脉冲布袋除尘器处理后经 2 根 27m 排气筒排放（DA201、DA202）。

（三）噪声

合理布置噪声源，利用厂房隔声、距离衰减，选型上使用先进的低噪声设备，安装时底座设置减振垫；加强设备的日常维护保养，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题。

（四）固体废物

本项目固体废物主要有：办公生活中产生的生活垃圾、除尘器收集的粉尘、除杂杂质、化粪池污泥；废润滑油、废机油桶、含油抹布及棉纱手套。

生活垃圾分类袋装收集后交由环卫部分统一清运处理；除尘器收集的粉尘回用于生产；除杂杂质暂存在杂质仓外售综合利用；化粪池污泥定期清掏；废润滑油、废机油桶、含油抹布及棉纱手套依托舍得酒业股份有限公司已建危废暂存区，面积约 100m²，全厂危废集中暂存，危险废物委托有资质单位处置。

四、工程建设对环境的影响

根据验收监测数据及检查结果表明，本项目的废水、废气、噪声、固废均能满足环保管理要求，项目对周边环境影响较小。

五、还需进一步整改及优化处

（1）严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理与检查，提高员工素质和环保意识，确保污染物长期、稳定达标排放。

（2）加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，注意风险防范，防止发生污染和安全事故。

六、验收结论

验收组在舍得酒业股份有限公司详细调阅了本项目的环境影响评价文件、环境影响评价批复，听取了验收单位对项目的详细介绍，详细观察了本项目的环境保护设施的建设和运行情况，本项目与环评相比未发生重大变动，环保设施

运行正常。根据监测数据，污染物排放情况满足相关要求，验收组同意通过舍得酒业黄金谷生态制曲中心二期建设项目竣工环境保护验收。

赵强 批